



Ⓢ SKLADBA STREETWORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ

- PRYŽOVÉ DLAŽDICE TL. 85mm
- GEOTEXILIE NETKANÁ 300g/m<sup>2</sup>
- DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 0-4mm TL. 20mm
- DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 4-8mm TL. 30mm
- DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 8-16mm TL. 50mm
- DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 32-63mm TL. 120mm
- DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 0-32mm TL. 80mm
- GEOTEXILIE NETKANÁ 300g/m<sup>2</sup>
- UPRAVENÁ PLÁŇ S PŘEHUTNĚNÍM NA Edef = 15 Mpa
- DRENÁŽNÍ SYSTÉM - FLEXI POTRUBÍ DN 100 VE VYSPÁDOVANÝCH DRÁŽKÁCH

POZNÁMKA

- BETONOVÝ ZÁKLAD MINIMÁLNĚ 400/400/900
- BETON ZÁKLADOVÉ PATKY C12/15,X0, D<sub>max</sub> 16mm
- ROVINA BETONU +- 5mm
- PVC CHRÁNIČKA DN 200 OSAZENA KOLMO !

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MICHAL HRANČÍK	
ING. MICHAL HRANČÍK	ING. JAROSLAV ČEPICKÝ	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ZLÍN michal.hrancik@post.cz	
INVESTOR: MĚSTO PETŘVALD, GEN. SVOBODY 511, 735 41 PETŘVALD		MOBIL: 777 192 960	
NOVOSTAVBA STREETWORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ VČ. TERÉNNÍCH ÚPRAV K.Ú. PETŘVALD U KARVINĚ, PARC.Č. 2/17		FORMÁT	A4
		DATUM	10/2015
		STUPEŇ	RDS
		MĚŘÍTKO	1:10
DETAIL ZÁKLADOVÉ PATKY PRO CVIČEBNÍ PRVKY		ČÁST PD D.1.1	ČÍSLO PŘÍLOHY 12