

Slepý rozpočet

Stavba :	V/2016 Úpravy vytápění v KD Petřvald	Rozpočet: 2
Objekt :	SO-03 REKONSTR. CENTR. KOTELNY	Plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
1	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 D+M TZ+v.č.D.1.4-B1,B2	m	4,00		
2	723120205R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32 D+M TZ+v.č.D.1.4-B1,B2	m	1,00		
3	723120206R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 D+M	m	20,00		
4	723150312R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2,9 D+M TZ+v.č.D.1.4-B1,B2	m	2,00		
5	723150317R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 159x4,5 D+M TZ+v.č.D.1.4-B1,B2	m	2,00		
6	723150368R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 76/3,2 D+M TZ+v.č.D.1.4-B1,B2	m	2,00		
7	723160206R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 6/4 D+M TZ+v.č.D.1.4-B1,B2	soubor	1,00		
8	723160336R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 6/4 D+M	soubor	1,00		
9	723185114R00	Potrubí ohebné nerez. vlnovcové Eurotis TFG DN 20 D+M TZ+v.č.D.1.4-B1,B2	m	2,00		
10	723190203R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20 D+M TZ+v.č.D.1.4-B1,B2	soubor	2,00		
11	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí D+M TZ+v.č.D.1.4-B1,B2	kus	4,00		
12	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí D+M TZ+v.č.D.1.4-B1,B2	m	31,00		
13	723237213R00	Kohout kulový, 2xvnitřní závit, DN 15 pro uzavření tlakoměru D+M	kus	1,00		
14	723237214R00	Kohout kulový, 2xvnitřní závit, DN 20 D+M TZ+v.č.D.1.4-B1,B2	kus	2,00		
15	723237217R00	Kohout kulový, 2xvnitřní závit, DN 40 D+M TZ+v.č.D.1.4-B1,B2	kus	3,00		
16	723239104R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 5/4 D+M	kus	1,00		
17	723261913R00	Dodávka a montáž plynoměru Plynoměr G10 pro Qn=16m3/h dodávka plynáren D+M TZ+v.č.D.1.4-B1,B2	kus			
18	734421130R00	Tlakoměr deformační 0-6 kPa č. 03313, D 160	kus	1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	V/2016 Úpravy vytápění v KD Petřvald	Rozpočet: 2
Objekt :	SO-03 REKONSTR. CENTR. KOTELNY	Plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		D+M				
19	42243411.M	Regulátor tlaku plynu B 25 , Qn=25m3/h	kus	1,00		
		D+M				
		TZ+v.č.D.1.4-B1,B2				
20	723190919V	Výchozí revize plynoinstalace , tlaková zkouška plynovodu	h	12,00		
		D+M				
Celkem za		723 Vnitřní plynovod				
Díl:	783	Nátěry				
21	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	29,00		
22	783426360R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email	m	2,00		
Celkem za		783 Nátěry				
Díl:	799	Ostatní				
23	799110001V	Stavební výpomoc : průrazy pro potrubí, zapravení	ks	1,00		
		TZ+v.č.D.1.4-B1,B2				
		D+M				
24	799110002V	Pomocný montážní materiál , spojovací, těsnící, konzoly , kyslík , plyn	ks	1,00		
		D+M				
25	799110005V	Nová plynoměrová skříň ocelová , s dvojitými dvířky opatřena větracími otvory ve spodní a vrchní části	ks	1,00		
		Opatřena výstražnými tabulkami dle ČSN . Uzamykatelná				
		D+M				
		TZ+v.č.D.1.4-B1,B2				
26	799215001V	Demontáž stávající plynoinstalace vč. armatur v objektu KD kromě odbočky pro napojení	h	35,00		
		kuchyňských spotřebičů (rozvody v kotelně , rozvod vedený do kuchyně , vybavení plynoměrové skříně , plynoměrové skříně ,kromě bezpečnostní armatury BAP) snesení do kontejneru , likvidace				
		TZ+v.č.D.1.4-B1,B2				
Celkem za		799 Ostatní				