

Slepý rozpočet

Stavba :	V/2016 Úpravy vytápění v KD Petřvald	Rozpočet: 3
Objekt :	SO-03 REKONSTR. CENTR. KOTELNY	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	721176113R00	Potrubí HT odpadní D 50 x 1,8 mm včetně napojení na stávající kanalizaci D+M TZ+v.č.D.1.4-B1,B2	m	7,00		
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
2	722172331R00	Potrubí z PPR D 20x3,4 mm PN 20 včetně tvarovek D+M TZ+v.č.D.1.4-B1,B2	m	25,00		
3	722172332R00	Potrubí z PPR D 25x4,2 mm PN 20 včetně tvarovek D+M TZ+v.č.D.1.4-B1,B2	m	30,00		
4	722172914R00	Napojení na stávající rozvod D+M	kus	3,00		
5	722181211RT8	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 25 mm D+M	m	15,00		
6	722181213RT7	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm D+M TZ+v.č.D.1.4-B1,B2	m	25,00		
7	722181213RT8	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm D+M TZ+v.č.D.1.4-B1,B2	m	20,00		
8	722231193R00	Ventil pojistný pružinový DN 25 , 6 bar D+M	kus	1,00		
9	722236511R00	Filtr, velikost oka 0,4mm, vnitřní závity DN 15 D+M TZ+v.č.D.1.4-B1,B2	kus	1,00		
10	722237221R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 15 D+M	kus	2,00		
11	722237222R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 20 z to jeden s vypouštěním D+M TZ+v.č.D.1.4-B1,B2	kus	3,00		
12	722237621R00	Ventil zpětný, 2xvnitřní závit DN 15 D+M	kus	1,00		
13	722237622R00	Ventil zpětný, 2xvnitřní závit DN 20 D+M TZ+v.č.D.1.4-B1,B2	kus	2,00		
14	722264113R00	Podružný vodoměr Qn 1,5m3/h, DN 20 D+M TZ+v.č.D.1.4-B1,B2	kus	2,00		
15	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 D+M TZ+v.č.D.1.4-B1,B2	m	61,00		
16	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 D+M TZ+v.č.D.1.4-B1,B2	m	61,00		
17	732211821R00	Demontáž stávajícího ohřivače TUV , vypouštění, snesení do kontejneru , likvidace TZ+v.č.D.1.4-B1,B2	kus	1,00		
18	732421412V	Oběhové cirkulační čerpadlo (0,2m3/h, 0,4m.v.sl.) včetně izolace a šroubení	soubor	1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	V/2016 Úpravy vytápění v KD Petřvald	Rozpočet: 3
Objekt :	SO-03 REKONSTR. CENTR. KOTELNY	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		TZ+v.č.D.1.4-B1,B2				
19	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 včetně smyčky a tlakokoměr.kohoutu D+M TZ+v.č.D.1.4-B1,B2	kus	1,00		
20	738129411R00	Průtočná expanzní nádoba pro pitnou vodu o objemu,12lt., 10 bar + průtočné připojení D+M TZ+v.č.D.1.4-B1,B2	kus	1,00		
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				
Díl:	799	Ostatní				
21	799210021V	Stavební výpomoci (průrazy, zapravení) TZ+v.č.D.1.4-B1,B2	ks	1,00		
22	799210022V	Drobný montážní materiál	ks	1,00		
23	799210125V	Ochranné pospojování vodovodního potrubí armatur a zařizovacích předmětů D+M TZ+v.č.D.1.4-B1,B2	ks	1,00		
24	799215001V	Demontáž stávajících rozvodů SV v kotelně vč. podružného vodoměru u dopouštění topné vody, demontáž stávajících rozvodů TV a Cirkulace v úseku délky 45m , snesení do kontejneru , likvidace TZ+v.č.D.1.4-B1,B2	h	36,00		
Celkem za		799 Ostatní				