


PŮDORYS




LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ STRUSKOPEMZOBETONOVÝ PANEL
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÝ STROPNÍ PANEL


BOURACÍ PRÁCE

- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE PŘEKRYTY FÓLIÍ
- VYBOURÁNÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ BALKONŮ (CCA 30 kg/ks), VČ. KOTVENÍ
- VYBOURÁNÍ PODLAHY BALKONŮ (KERAMICKÁ DLAŽBA, CEM. POTĚR 20-50 mm A HYDROIZOLACE) NA NOSNOU KONSTRUKCI (ŽB PANEL)
- VYBOURÁNÍ PARAPETNÍCH PLECHŮ OKEN
- VYBOURÁNÍ SUŠÁKŮ NA PRÁDLO (PERFOROVANÝ ÚHELNÍK) NA BOČNÍCH STĚNÁCH
- BOURÁNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV POVRCHU STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ (STĚNY, KONZOLY BALKONŮ) V ROZSAHU 30% + MYTÍ TLAKOVOU VODOU 100%
- BOURÁNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV POVRCHU STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

POHLED



ŘEZ X-X



STAVBA :						PROJEKTANT :	
REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR BYTOVÝCH DOMŮ Březinská č. p. 1611-1615 v Petřvaldě SO 02 - Realizace ener. úspor domu č. p.1613-1614						<div><div>MD</div><div>MASTER DESIGN</div><div>www.master-design.cz, info@master-design.cz</div></div>	
OBSAH : D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						KONTROLOVAL : ING. JAN JADRNÍČEK	
ČÁST : BALKON - BOURACÍ PRÁCE						VYPRACOVAL : ING. LUKÁŠ KOSUB	
INVESTOR :						MĚSTO PETŘVALD	
Č. VÝKR.						NÁMĚSTÍ GEN. VICHERKA 2511	
MĚŘITKO :						PETŘVALD	
FORMÁT :						735 41	
Č. ZAKÁZKY :							
DATUM :							
PARÉ :							
D.1.1.15						1 2 3	
1:25							
4xA4							
H-15-16							
03/2016							