



POZNÁMKA

- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO A MONTÁŽ NOVÉHO HROMOSVODU
- STÁVAJÍCÍ OKNA DO VYTÁPĚNÉHO PROSTORU A VSTUPNÍ DVEŘE ZŮSTANOU ZACHOVÁNY
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ OKENNÍ PARAPETY VČ. OSTĚNÍ OKEN
- BUDE PROVEDENO NOVÉ OPLECHOVÁNÍ
- ZACHOVÁNÍ A OBNOVENÍ VĚTRACÍCH OTVORŮ
- ZACHOVÁNÍ A OBNOVENÍ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK
- PŘEOSAZENÍ SCHRÁNEK A ZVONKŮ
- DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ SATELITŮ VČ. NOVÉHO UPEVNĚNÍ
- NOVÉ OPLECHOVÁNÍ VČ. DEŠŤOVÉHO ŽLABU A SVODU ZÁDVEŘÍ
- ZDĚNÉ ZÍDKY PŘED VSTUPEM BUDOU LOKÁLNĚ OPRAVENY (MAX 30%) MALTOU A KOPMLETNĚ PROVEDENY HRUBOZRNOU OMÍTKOU A OPATŘENY ZÁKRYTOVOU BETONOVOU DESKOU
- STÁVAJÍCÍ OKNA DO NEVYTÁPĚNÉHO SUTERÉNU NAHRAZENA ZA NOVÁ OKNA S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
- DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ SATELITŮ VČ. NOVÉHO UPEVNĚNÍ (CELKEM 8ks)
- NOVÉ ŘEŠENÍ BALKONOVÉ KONSTRUKCE VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES

STAVBA :

REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR
BYTOVÝCH DOMŮ Březinská č.p. 1611-1615
v Petřvaldě

SO 02 - Realizace ener. úspor domu č.p.1613-1614

OBSAH :

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STUPEŇ :

DPS

ČÁST :

POHLED ZÁPADNÍ

Č. VÝKR.

MĚŘÍTKO :

FORMÁT :

Č. ZAKÁZKY :

DATUM :

PARÉ :

D.1.1.10

1:100

2xA4

H-15-16

03/2016

1 2 3

PROJEKTANT :



MASTER DESIGN

www.master-design.cz, info@master-design.cz

KONTROLOVAL :

ING. LUKÁŠ KOSUB

VYPRACOVAL :

ING. MARTIN SVÁROVSKÝ

INVESTOR :

MĚSTO PETŘVALD

NÁMĚSTÍ GEN. VICHERKA 2511
PETŘVALD
735 41