


POHLED SEVERNÍ



POZNÁMKA

- BUDE PROVEDENA MONTÁŽ NOVÉHO HROMOSVODU (CELKEM 40m)
- STÁVAJÍCÍ OKNA A VSTUPNÍ DVEŘE ZŮSTANOU ZACHOVÁNY
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ OKENNÍ PARAPETY
- BUDE PROVEDENO NOVÉ OPLECHOVÁNÍ
- ZACHOVÁNÍ A OBNOVENÍ VĚTRACÍCH OTVORŮ
- ZACHOVÁNÍ A OBNOVENÍ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK
- DILATACE ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU OSAZENA DILATAČNÍ LIŠTOU
- STÁVAJÍCÍ OKNA DO NEVYTÁPĚNÉHO SUTERÉNU NAHRAZENA ZA NOVÁ OKNA S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM  $U_w=1,4W/m^2K$
- DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ SATELITŮ VČ. NOVÉHO UPEVNĚNÍ (CELKEM 5ks)
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ (KOTVENÍ, UKONČOVACÍ, NAPOJOVACÍ, ZAČIŠŤOVACÍ LIŠTY A OKAPOVÝ LIŠTY

STAVBA :						PROJEKTANT :	
REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR BYTOVÝCH DOMŮ Březinská č.p. 1611-1615 v Petřvaldě  SO 01 - Realizace ener. úspor domu č.p.1611-1612						<div><div>M</div><div>D</div></div> <div>MASTER DESIGN</div> <div>www.master-design.cz, info@master-design.cz</div>	
						KONTRLOVAL: ING. LUKÁŠ KOSUB	
						VYPRACOVAL: ING. MARTIN SVÁROVSKÝ	
OBSAH :						INVESTOR :	
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						MĚSTO PETŘVALD	
ČÁST :						NÁMĚSTÍ GEN. VICHERKA 2511 PETŘVALD 735 41	
POHLED SEVERNÍ							
Č. VÝKR.	MĚŘITKO :	FORMÁT :	Č. ZAKÁZKY :	DATUM :	PARÉ :		
D.1.1.10	1:100	3xA4	H-15-16	03/2016	1 2 3		