


PŮDORYS




LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ STRUSKOPEMZOBETONOVÝ PANEĽ
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÝ STROPNÝ PANEĽ


BOURACÍ PRÁCE

- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE PŘEKRYTY FÓLIÍ
- VYBOURÁNÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ BALKONŮ (CCA 30 kg/ks), VČ. KOTVENÍ
- VYBOURÁNÍ PODLAHY BALKONŮ (KERAMICKÁ DLAŽBA, CEM. POTĚR 20-50 mm A HYDROIZOLACE) NA NOSNOU KONSTRUKCI (ŽB PANEĽ)
- VYBOURÁNÍ PARAPETNÍCH PLECHŮ OKEN
- VYBOURÁNÍ SUŠÁKŮ NA PRÁDLO (PERFOROVANÝ ÚHELNÍK) NA BOČNÍCH STĚNÁCH
- BOURÁNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV POVRCHU STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ (STĚNY, KONZOLY BALKONŮ) V ROZSAHU 30% + MYTÍ TLAKOVOU VODOU 100%
- BOURÁNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV POVRCHU STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

POHLED



ŘEZ X-X



STAVBA :						PROJEKTANT :	
REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR BYTOVÝCH DOMŮ Březinská č. p. 1611-1615 v Petřvaldě SO 01 - Realizace ener. úspor domu č. p.1611-1612						<div><div>M D</div><div>MASTER DESIGN</div><div>www.master-design.cz, info@master-design.cz</div></div>	
OBSAH : D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				STUPEŇ : DPS		KONTROLOVAL : ING. JAN JADRNÍČEK	
ČÁST : BALKON - BOURACÍ PRÁCE						VYPRACOVAL : ING. LUKÁŠ KOSUB	
INVESTOR :						MĚSTO PETŘVALD	
Č. VÝKR. MĚŘITKO : FORMÁT : Č. ZAKÁZKY : DATUM : PARÉ :						NÁMĚSTÍ GEN. VICHERKA 2511 PETŘVALD 735 41	
D.1.1.15 1:25 4xA4 H-15-16 03/2016 1 2 3							