


PŮDORYS




LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ STRUSKOPEMZOBETONOVÝ PANEL
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÝ STROPNÍ PANEL


BOURACÍ PRÁCE

- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE PŘEKRYTY FÓLIÍ
- VYBOURÁNÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ BALKONŮ (CCA 30 kg/ks), VČ. KOTVENÍ
- VYBOURÁNÍ PODLAHY BALKONŮ (KERAMICKÁ DLAŽBA, CEM. POTĚR 20-50 mm A HYDROIZOLACE) NA NOSNOU KONSTRUKCI (ŽB PANEL)
- VYBOURÁNÍ PARAPETNÍCH PLECHŮ OKEN
- VYBOURÁNÍ SUŠÁKŮ NA PRÁDLO (PERFOROVANÝ ÚHELNÍK) NA BOČNÍCH STĚNÁCH
- BOURÁNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV POVRCHU STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ (STĚNY, KONZOLY BALKONŮ) V ROZSAHU 30% + MYTÍ TLAKOVOU VODOU 100%
- BOURÁNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV POVRCHU STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

POHLED



ŘEZ X-X



STAVBA :						PROJEKTANT :	
REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR BYTOVÝCH DOMŮ Březinská č. p. 1611-1615 v Petřvaldě SO 03 - Realizace ener. úspor domu č. p.1615						<div><div>MD</div><div>MASTER DESIGN</div><div>www.master-design.cz, info@master-design.cz</div></div>	
OBSAH :						KONTROLOVAL:	
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						ING. JAN JADRNÍČEK	
ČÁST :						VYPRACOVAL:	
BALKON - BOURACÍ PRÁCE						ING. LUKÁŠ KOSUB	
Č. VÝKR.      MĚŘITKO :      FORMÁT :      Č. ZAKÁZKY :      DATUM :      PARÉ :						INVESTOR :	
						MĚSTO PETŘVALD	
						NÁMĚSTÍ GEN. VICHERKA 2511 PETŘVALD 735 41	
D.1.1.15      1:25      4xA4      H-15-16      03/2016      1    2    3							