


POHLED JIŽNÍ



 NOVÉ ZASKLENÍ BALKONŮ - BEZRÁMOVÝ SYSTÉM

POZNÁMKA

- BUDE PROVEDENA MONTÁŽ NOVÉHO HROMOSVODU (CELKEM 40m)
 - STÁVAJÍCÍ OKNA DO OBÝTNÝCH PROSTOR A VSTUPNÍ DVEŘE ZŮSTANOU ZACHOVÁNY
 - BUDOU PROVEDENY NOVÉ VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPETY
 - BUDE PROVEDENO NOVÉ OPLECHOVÁNÍ
 - ZACHOVÁNÍ A OBNOVENÍ VĚTRACÍCH OTVORŮ
 - ZACHOVÁNÍ A OBNOVENÍ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK
 - DILATACE ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU DLE TECHNOLOGIE VÝROBCE
 - PROVEDENÍ NOVÉHO POSUVNÉHO ZASKLENÍ A ZÁBRADLÍ U BALKONŮ
- DETAIL VÝKRESU ÚPRAVY BALKÓNU VIZ. PŘÍLOŽENÝ VÝKRES
- STÁVAJÍCÍ OKNA DO NEVYTÁPĚNÉHO SUTERÉNU NAHRAZENA ZA NOVÁ OKNA S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM $U_w=1,4W/m^2K$
 - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ SATELITŮ VČ. NOVÉHO UPEVNĚNÍ (CELKEM 1ks)
 - NOVÉ ŘEŠENÍ BALKONOVÉ KONSTRUKCE VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES
 - ZATEPLOVACÍ SYSTÉM VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ (KOTVENÍ, UKONČOVACÍ, NAPOJOVACÍ, ZAČIŠŤOVACÍ LIŠTY A OKAPOVÝ LIŠTY

STAVBA :

**REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR
BYTOVÝCH DOMŮ Březinská č.p. 1611-1615
v Petřvaldě
SO 01 - Realizace ener. úspor domu č.p.1611-1612**

OBSAH :

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STUPEŇ :

DPS

ČÁST :

POHLED JIŽNÍ

Č. VÝKR.

MĚŘÍTKO :

FORMÁT :

Č. ZAKÁZKY :

DATUM :

PARÉ :

D.1.1.09

1:100

3xA4

H-15-16

03/2016

1 2 3

PROJEKTANT :

MD
MASTER DESIGN

www.master-design.cz, info@master-design.cz

KONTROLOVAL:

ING. LUKÁŠ KOSUB

VYPRACOVAL:

ING. MARTIN SVÁROVSKÝ

INVESTOR :

MĚSTO PETŘVALD

NÁMĚSTÍ GEN. VICHERKA 2511
PETŘVALD
735 41